

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Modernizácie strechy - Materská škola Heľpa

Objekt:

JKSO:

Dátum: 16. 8. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

712

Izolácie striech

3	R	7123008311	Sanácia pôvodnej hydroizolácie, odstránenie nerovností (bubliny) "cca 10%	m2	542,000		
4	R	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. trojvrstvovej, "odstránenie HI z atiky - navýšenie atiky	m2	28,500		
5	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným "parozábrana na zvislo - okolo novej atiky	m2	20,000		
6	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,015		
7	R	7123718012	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne, vč. doplnkov a kotiev	m2	542,000		
8	283	2833000150	Fólia FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	600,000		
9	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	542,000		
10	693	6936651400	Geotextilie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	600,000		
11	711	712841559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	m2	30,000		
12	R	7128718011	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC položenou voľne vč. doplnkov	m2	12,000		
13	711	712961901	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC prílep. plnoplošne a bleskozvodových nosičo	ks	9,000		
14	283	2833000100	Fólia FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm šedá	m2	1,500		
50	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

713

Izolácie tepelné

16	713	713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	542,000		
17		28376356006	Polystyrén doska EPS 100S hr. 80 mm	m2	1100,000		
18	713	713191321	Izolácie tepelné striech, osadenie odvetrávacích komínikov	ks	15,000		
19		5624811402	Komínik odvetrávací + manžeta + krytka (Topwet)	kus	15,000		
51	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

762

Konštrukcie tesárske

21	762	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2	m	90,000		
22	605	6051717900	Laty do 25 cm2mäkké rezivo "detail atiky"	m3	0,500		
			0,454545454545455 * 1,1		0,500		
23	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,500		
24	762	762810033	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm "detail atika"	m2	27,000		
25	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky, impregnácie	m3	0,500		
26	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

764

Konštrukcie klampiarske

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Modernizácie strechy - Materská škola Heľpa

Objekt:

JKSO:

Dátum: 16. 8. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
28	R	76432322202	Oplechovanie Viplanyl odkvapov na strechách s lepenkúovou krytinou rš 500 mm	m	20,000		
29	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	4,000		
30	R	7643949401	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu výstuha	ks	30,000		
31	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviok rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	90,000		
32	R	7647211131	Oplechovanie odkvapov z Vyplanilu rš 220 mm	m	36,000		
33	R	7647311131	Oplechovanie atiky Viplanil rš 330 mm	m	90,000		
46	764	764171301	LINDAB Classic hladká tabuľa Plastizol tvrdá FOP/FA do 30st."šachty"	m2	1,500		
48	764	764731112	Oplechovanie múrov Lindab rš 200 mm"šachty"	m	7,000		
47	764	764731113	Oplechovanie múrov Lindab rš 300 mm"múr"	m	12,000		
45	764	764751113	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm	m	22,000		
42	764	764761132	Žľaby Lindab žľaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 veľkosť 150 mm	m	35,000		
43	764	764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	4,000		
52	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

37	R	210011112	Bleskozvod - demontáž pôvodného bleskozvodu a následná dodávka a montáž bleskozvodu	kpl	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkom